

第五册 排水工程

1.12 模块式检查井砌筑

工作内容：清理现场，配料，拌砂浆、混凝土，墙体砌筑，灌孔混凝土，养生，勾缝，材料运输。

计量单位:m3

| 定额编号 | | 01132 | 01133 | |
|------|--|----------|---------|---------|
| 项 目 | | 模块式圆形检查井 | | |
| | | 井壁厚 (mm) | | |
| | | 180 | 240 | |
| 名 称 | | 单 位 | 数 量 | |
| 人工 | 综合人工 其他工程用工 | 工日 | 1.9503 | 1.6684 |
| 材料 | 弧形模块 MY7~MY9 | 块 | 89.0657 | - |
| | 弧形模块 MY11~MY15 | 块 | - | 69.0313 |
| | 现场搅拌防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 碎石20mm 塌落度30~50mm | m3 | 0.4939 | 0.5096 |
| | 砌筑水泥砂浆M10(42.5) | m3 | 0.0321 | 0.0308 |
| | 铸铁爬梯 | kg | 8.4840 | 8.4840 |
| | 其他材料费 | % | 5.0000 | 5.0000 |
| 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动400L | 台班 | 0.0417 | 0.0430 |
| | 砂轮切割机 Φ350 | 台班 | 0.9714 | 0.8779 |

• 1 •

工作内容：清理现场，配料，拌砂浆、混凝土，墙体砌筑，灌孔混凝土，养生，勾缝，材料运输。

计量单位:m3

| 定额编号 | | 01134 | 01135 | 01136 | |
|------|--|----------|---------|---------|---------|
| 项 目 | | 模块式矩形检查井 | | | |
| | | 井壁厚 (mm) | | | |
| | | 250 | 300 | 400 | |
| 名 称 | | 单 位 | 数 量 | | |
| 人工 | 综合人工 其他工程用工 | 工日 | 1.7545 | 1.8764 | 2.1203 |
| 材料 | 矩形模块 25M | 块 | 61.7610 | - | - |
| | 矩形模块 30M | 块 | - | 51.4455 | - |
| | 矩形模块 40M | 块 | - | - | 43.0147 |
| | 现场搅拌防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 碎石20mm 塌落度30~50mm | m3 | 0.5769 | 0.7109 | 0.7534 |
| | 砌筑水泥砂浆M10(42.5) | m3 | 0.0270 | 0.0196 | 0.0202 |
| | 铸铁爬梯 | kg | 8.4840 | 8.4840 | 8.4840 |
| | 其他材料费 | % | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动400L | 台班 | 0.0487 | 0.0600 | 0.0636 |
| | 砂轮切割机 Φ350 | 台班 | 0.6830 | 0.8416 | 1.2099 |

• 2 •